


แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร


ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	อาคารห้องน้ำสำหรับบริการนักท่องเที่ยว สวนพฤกษศาสตร์พระแม่ย่า สุโขทัย		
สถานที่ก่อสร้าง	บริเวณสวนพฤกษศาสตร์พระแม่ย่า สุโขทัย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย		
แบบเลขที่			
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	สวนพฤกษศาสตร์พระแม่ย่า สุโขทัย		
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ	มีจำนวน	2	ชุด
คำนวณราคากลางเมื่อวันที่	25	เดือน มิถุนายน	พ.ศ. 2563


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	กลุ่มงาน/งาน อาคาร	554,204.52	
	อาคารห้องน้ำสำหรับบริการนักท่องเที่ยว		
	สวนพฤกษศาสตร์พระแม่ย่า สุโขทัย		
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	554,204.52	
	ราคากลาง	554,000.00	
	ราคากลาง	(ห้าแสนห้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน)	

- 1 ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า B10 ที่อำเภอเมือง ลิตรละ 22.00-22.99 บาท
- 2 ราคาวีสดุก่อสร้างใช้ดัชนีเศรษฐกิจการค้า สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุโขทัย เดือนพฤษภาคม 2563
- 3 ใช้การตรวจสอบเงินขดเคยค่าก่อสร้าง (ค่า K) หมวดงานอาคาร ข้อ 1
- 4 การกำหนดงวดงานมี 3 งวด
- 5 ระยะเวลาในการดำเนินการ 120 วัน


 (นายจรัญ มากน้อย)
 รักษาการแทนหัวหน้าสวนพฤกษศาสตร์พระแม่ย่า


 (นายอธิษฐ์ กำไร)
 สถาปนิกชำนาญการ


 (นายสมมติ ประสงค์สุข)
 วิศวกรโยธาชำนาญการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน อาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง อาคารห้องน้ำสำหรับบริการนักท่องเที่ยว สวนพฤกษศาสตร์พระแม่ย่า สุโขทัย

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณสวนพฤกษศาสตร์พระแม่ย่า สุโขทัย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สวนพฤกษศาสตร์พระแม่ย่า สุโขทัย

คำนวณราคากลางโดย

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 25 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้าง								
1.1	งานเสาเข็ม								
	เสาเข็ม คอ. รูปสี่เหลี่ยมคี่ ขนาด 0.22x0.22x8 ม.	12.00	ตัน	1,782.64	21,391.68	544.53	6,534.36	27,926.04	
	ค้ำสัดหัวเสาเข็มสี่เหลี่ยมคี่ ขนาดขนาด 0.22x0.22 ม.	12.00	ตัน	-	-	180.00	2,160.00	2,160.00	
1.2	งานดินซุด								
	งานดินซุด	4.95	ลบ.ม.	-	-	148.00	732.60	732.60	
1.3	งานทรายรองพื้น								
	ทรายหยาบ	0.24	ลบ.ม.	354.20	85.01	91.00	21.84	106.85	
1.4	งานคอนกรีต								
	คอนกรีตหยาบ	0.13	ลบ.ม.	1,236.00	163.15	398.00	52.54	215.69	
	คอนกรีตผสมเสร็จ รูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ซม.	13.69	ลบ.ม.	1,476.64	20,209.89	391.00	5,351.38	25,561.27	
1.5	งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	เหล็ก SR 24 Ø 6 mm.	0.1600	ตัน	18,360.90	2,937.74	4,100.00	656.00	3,593.74	
	เหล็ก SR 24 Ø 9 mm.	0.3720	ตัน	17,591.96	6,544.21	4,100.00	1,525.20	8,069.41	
	เหล็ก SD 40 Ø 12 mm.	0.5980	ตัน	16,101.50	9,628.70	3,300.00	1,973.40	11,602.10	
	เหล็ก SD 40 Ø 16 mm.	0.4080	ตัน	15,846.26	6,465.27	3,300.00	1,346.40	7,811.67	

(นายจรัญ มากน้อย)

(นายอติษฐ์ กำไร)

(นายสมศักดิ์ ประสงค์สุข)
วิศวกรโยธาชำนาญการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน อาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง อาคารห้องน้ำสำหรับบริการนักท่องเที่ยว สวนพฤกษศาสตร์พระแม่ย่า สุโขทัย

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณสวนพฤกษศาสตร์พระแม่ย่า สุโขทัย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สวนพฤกษศาสตร์พระแม่ย่า สุโขทัย

คำนวณราคากลางโดย

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 25 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ลวดผูกเหล็ก	46.14	กก.	32.17	1,484.32	-	-	1,484.32	
1.6	งานไม้แบบ			-	-	-	-	-	
	ไม้แบบ (50%)	48.80	ตร.ม.	308.00	15,030.40	-	-	15,030.40	
	ค่าแรงไม้แบบ	97.60	ตร.ม.	-	-	133.00	12,980.80	12,980.80	
1.7	งานโครงหลังคาเหล็ก			-	-	-	-	-	
	เหล็กตัวซี 75x45x15x2.3 มม.	124.33	กก.	21.69	2,696.72	10.00	1,243.30	3,940.02	
	เหล็กตัวซี 100x50x20x2.3 มม.	1,126.01	กก.	21.68	24,411.90	10.00	11,260.10	35,672.00	
	เพลาท ขนาด 150x150x6 มม.	26.25	กก.	21.69	569.36	-	-	569.36	
	เหล็ก Anchor Bolt Ø 12 มม. ยาว 0.50 ม.	24.00	ชุด	30.00	720.00	-	-	720.00	
	สีกันสนิม	187.38	ตร.ม.	47.00	8,806.86	35.00	6,558.30	15,365.16	
	สีน้ำมัน	187.38	ตร.ม.	30.00	5,621.40	38.00	7,120.44	12,741.84	
				-	-	-	-	-	
รวมค่าแรงและค่าวัสดุงานโครงสร้าง								186,283.27	

(นายจรัญ มากน้อย)

(นายอธิษฐ์ กำไร)

รักษาการแทนหัวหน้าสวนพฤกษศาสตร์พระแม่ย่าสุโขทัย

(นายสมคิด ประสงค์สูง)
วิศวกรโยธาชำนาญการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน อาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง อาคารห้องน้ำสำหรับบริการนักท่องเที่ยว สวนพฤกษศาสตร์พระแม่ย่า สุโขทัย

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณสวนพฤกษศาสตร์พระแม่ย่า สุโขทัย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สวนพฤกษศาสตร์พระแม่ย่า สุโขทัย

คำนวณราคากลางโดย

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 25 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	งานสถาปัตยกรรม			-	-	-	-	-	
2.1	งานมุงหลังคา			-	-	-	-	-	
	กระเบื้องลอนเล็ก สีน้ำตาล	119.00	ตร.ม	85.47	10,170.93	45.00	5,355.00	15,525.93	
	ครอบกระเบื้องลอนเล็ก	10.50	เมตร	55.44	582.12	-	-	582.12	
	ครอบข้าง	22.68	เมตร	55.44	1,257.10	-	-	1,257.10	
2.2	งานก่อผนัง	-		-	-	-	-	-	
	ผนังก่ออิฐบล็อก	73.09	ตร.ม.	89.00	6,504.74	80.00	5,846.96	12,351.70	
	คานทับหลัง	31.00	เมตร	190.00	5,890.00	44.00	1,364.00	7,254.00	
2.3	งานตกแต่งผนัง			-	-	-	-	-	
	ผนังไม้สังเคราะห์ 4"	66.00	เมตร	17.67	1,166.22	-	-	1,166.22	
	โครงเหล็กกล่อง 1"x2" ทนฯ 1.8 มม.	28.08	กก.	24.54	689.08	10.00	280.80	969.88	
	สีกันสนิม	3.42	ตร.ม.	47.00	160.74	35.00	119.70	280.44	
	สีน้ำมัน	3.42	ตร.ม.	30.00	102.60	38.00	129.96	232.56	
2.4	งานฉาบปูน			-	-	-	-	-	
	งานฉาบปูนเรียบผิวขัดมัน	146.18	ตร.ม.	48.00	7,016.64	87.00	12,717.66	19,734.30	

นายจรูญ มากน้อย

(นายอธิษฐ์ กำไร)

(นายสมศักดิ์ ธีระสงค์สุข)
วิศวกรโยธาชำนาญการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน อาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง อาคารห้องน้ำสำหรับบริการนักท่องเที่ยว สวนพฤกษศาสตร์พระแม่ย่า สุโขทัย

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณสวนพฤกษศาสตร์พระแม่ย่า สุโขทัย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สวนพฤกษศาสตร์พระแม่ย่า สุโขทัย

คำนวณราคากลางโดย

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 25 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ทาน้ำยาเคลือบคอนกรีต กันเชื้อรา ชนิดด้าน 2 เทียว	146.18	ตร.ม.	63.08	9,221.03	50.00	7,309.00	16,530.03	
	ของ TOA 214 Water Repellent หรือเทียบเท่า			-	-	-	-	-	
2.5	งานตกแต่งผิวพื้น			-	-	-	-	-	
	พื้นปูกระเบื้อง 0.30x0.30 ม. ผิวเรียบกึ่งหยาบ	47.63	ตร.ม.	261.00	12,431.43	158.00	7,525.54	19,956.97	
2.6	งานประตูและหน้าต่าง			-	-	-	-	-	
	ป1	1.00	ชุด	6,500.00	6,500.00	-	-	6,500.00	
	ป2	2.00	ชุด	2,880.00	5,760.00	-	-	5,760.00	
	ป3	6.00	ชุด	1,600.00	9,600.00	-	-	9,600.00	
2.7	งานผนังลูกฟูกอลูมิเนียม			-	-	-	-	-	
	โครงเหล็กกล่อง 2"x2" หนา 1.8 มม.	259.37	กก.	24.36	6,318.25	10.00	2,593.70	8,911.95	
	เหล็กเพลท หนา 6 มม.	11.67	กก.	21.69	253.12	10.00	116.70	369.82	
	แผ่นลูกฟูกอลูมิเนียม หนา 1 มม.	24.00	ตร.ม.	250.00	6,000.00	60.00	1,440.00	7,440.00	
	สีกันสนิม	3.12	ตร.ม.	47.00	146.83	35.00	109.34	256.17	
	สีน้ำมัน	3.12	ตร.ม.	30.00	93.72	38.00	118.71	212.43	

(นายเจริญ มากน้อย)

(นายอริษฐ์ กำไร)

(นายสมศักดิ์ ประสงค์สุข)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

สวนพฤกษศาสตร์พระแม่ย่าสุโขทัย สถาบันกษัตริย์

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน อาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง อาคารห้องน้ำสำหรับบริการนักท่องเที่ยว สวนพฤกษศาสตร์พระแม่ย่า สุโขทัย

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณสวนพฤกษศาสตร์พระแม่ย่า สุโขทัย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สวนพฤกษศาสตร์พระแม่ย่า สุโขทัย

คำนวณราคากลางโดย

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 25 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2.8	งานสุขภัณฑ์			-	-	-	-	-	
	โถชักโครกชนิดนั่งราบ Cotto รุ่น C13960	7.00	ชุด	2,148.80	15,041.60	450.00	3,150.00	18,191.60	
	,KARAT รุ่น - ,American Standard รุ่น -			-	-	-	-	-	
	สายน้ำดี Cotto รุ่น C961036	7.00	อัน	100.00	700.00	-	-	700.00	
	,KARAT รุ่น - ,American Standard รุ่น -			-	-	-	-	-	
	วาล์ว เปิด-ปิด น้ำ เข้า 1 ออก 2 Cotto รุ่น	7.00	อัน	241.40	1,689.80	35.00	245.00	1,934.80	
	,KARAT รุ่น - ,American Standard รุ่น -			-	-	-	-	-	
	สายอ่อนฉีดชำระ Cotto รุ่น CT996H#WH(HM)	7.00	ชุด	392.00	2,744.00	35.00	245.00	2,989.00	
	,KARAT รุ่น - ,American Standard รุ่น -			-	-	-	-	-	
	โถปัสสาวะชายและอุปกรณ์ครบชุด COTTO รุ่น C3080	3.00	ชุด	1,116.00	3,348.00	450.00	1,350.00	4,698.00	
	,KARAT รุ่น - ,American Standard รุ่น -			-	-	-	-	-	
	วาล์วเปิด-ปิดน้ำโถปัสสาวะชายชนิดกด Cotto รุ่น CT474N (S) (HM)	3.00	อัน	1,610.00	4,830.00	-	-	4,830.00	
	,KARAT รุ่น - ,American Standard รุ่น -			-	-	-	-	-	
	ท่อน้ำทิ้งแบบกระปุก Cotto รุ่น TRAP(CT) CT681	3.00	ชุด	886.00	2,658.00	-	-	2,658.00	
	,KARAT รุ่น - ,American Standard รุ่น -			-	-	-	-	-	
	อ่างล้างหน้าชนิดฝังเคาน์เตอร์ Cotto รุ่น JADE C007	4.00	ชุด	931.50	3,726.00	450.00	1,800.00	5,526.00	

(นายจรัส ภากรณ์)

(นายอติชัย ก้าว)

(นายสมศักดิ์ บัวระหงษ์)
วิศวกรโยธาชำนาญการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน อาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง อาคารห้องน้ำสำหรับบริการนักท่องเที่ยว สวนพฤกษศาสตร์พระแม่ย่า สุโขทัย

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณสวนพฤกษศาสตร์พระแม่ย่า สุโขทัย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สวนพฤกษศาสตร์พระแม่ย่า สุโขทัย

คำนวณราคากลางโดย

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 25 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	,KARAT รุ่น - ,American Standard รุ่น -			-	-	-	-	-	
	สายน้ำดี 20 นิ้ว Cotto รุ่น Z404(HM)	4.00	อัน	168.00	672.00	-	-	672.00	
	,KARAT รุ่น - ,American Standard รุ่น -			-	-	-	-	-	
	วาล์ว เปิด-ปิด น้ำ Cotto รุ่น CT179 (HM)	4.00	อัน	189.00	756.00	35.00	140.00	896.00	
	,KARAT รุ่น - ,American Standard รุ่น -			-	-	-	-	-	
	สะดืออ่าง Cotto รุ่น WASTE CT6062(HM)	4.00	อัน	264.00	1,056.00	-	-	1,056.00	
	,KARAT รุ่น - ,American Standard รุ่น -			-	-	-	-	-	
	ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้า Cotto รุ่น MARINA CT169(HM)	4.00	อัน	864.00	3,456.00	-	-	3,456.00	
	,KARAT รุ่น - ,American Standard รุ่น -			-	-	-	-	-	
	อ่างล้างหน้าชนิดแขวน Cotto รุ่น ANNIE	1.00	ชุด	537.60	537.60	450.00	450.00	987.60	
	,KARAT รุ่น - ,American Standard รุ่น -			-	-	-	-	-	
	สายน้ำดี 20 นิ้ว Cotto รุ่น Z404(HM)	1.00	อัน	168.00	168.00	-	-	168.00	
	,KARAT รุ่น - ,American Standard รุ่น -			-	-	-	-	-	
	วาล์ว เปิด-ปิด น้ำ Cotto รุ่น CT179 (HM)	1.00	อัน	189.00	189.00	35.00	35.00	224.00	
	,KARAT รุ่น - ,American Standard รุ่น -			-	-	-	-	-	

(นายจรัญ มากน้อย)

(นายอภิษฐ์ กำไร)

(นายสมศักดิ์ ประสงค์สุข)
วิศวกรโยธาชำนาญการ

ผู้อำนวยการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน อาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง อาคารห้องน้ำสำหรับบริการนักท่องเที่ยว สวนพฤกษศาสตร์พระแม่ย่า สุโขทัย

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณสวนพฤกษศาสตร์พระแม่ย่า สุโขทัย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สวนพฤกษศาสตร์พระแม่ย่า สุโขทัย

คำนวณราคากลางโดย

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 25 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	สะดืออ่าง Cotto รุ่น WASTE CT6062(HM)	1.00	อัน	264.00	264.00	-	-	264.00	
	,KARAT รุ่น - ,American Standard รุ่น -			-	-	-	-	-	
	ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้า Cotto รุ่น MARINA CT169(HM)	1.00	อัน	864.00	864.00	-	-	864.00	
	,KARAT รุ่น - ,American Standard รุ่น -			-	-	-	-	-	
	กระจกส่องหน้าหนา 6 มม. ขนาด 0.90x1.50 ม.	2.00	ชุด	650.00	1,300.00	70.00	140.00	1,440.00	
	กระจกส่องหน้าหนา 6 มม. ขนาด 0.90x0.60 ม.	1.00	ชุด	320.00	320.00	70.00	70.00	390.00	
	ตะแกรงดักกลิ่น Cotto รุ่น CT640Y1(HM)	8.00	อัน	232.00	1,856.00	75.00	600.00	2,456.00	
	,KARAT รุ่น - ,American Standard รุ่น -			-	-	-	-	-	
	ก๊อมน้ำบอลสนาม ขนาด 1/2" ตราซันวา	3.00	อัน	121.18	363.54	25.00	75.00	438.54	
	ราวจับสแตนเลส ห้องน้ำคนพิการ	4.00	ชุด	950.00	3,800.00	70.00	280.00	4,080.00	
รวมค่าแรงและค่าวัสดุงานสถาปัตยกรรม								193,811.16	
3	งานระบบสุขาภิบาล			-	-	-	-	-	
	ท่อ PVC Ø 1/2" ชั้น 13.5	45.00	ม.	10.28	462.60	30.00	1,350.00	1,812.60	
	ท่อ PVC Ø 3/4" ชั้น 13.5	4.00	ม.	12.62	50.48	30.00	120.00	170.48	
	ท่อ PVC Ø 1" ชั้น 13.5	4.00	ม.	19.63	78.52	30.00	120.00	198.52	

(นายจรูญ มากน้อย)

(นายอริษฐ์ กำไร)

(นายสมมติ ประสงค์สุข)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน อาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง อาคารห้องน้ำสำหรับบริการนักท่องเที่ยว สวนพฤกษศาสตร์พระแม่ย่า สุโขทัย

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณสวนพฤกษศาสตร์พระแม่ย่า สุโขทัย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สวนพฤกษศาสตร์พระแม่ย่า สุโขทัย

คำนวณราคากลางโดย

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 25 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ท่อ PVC Ø 2" ชั้น 8.5	32.00	ม.	38.79	1,241.28	40.00	1,280.00	2,521.28	
	ท่อ PVC Ø 4" ชั้น 8.5	20.00	ม.	136.22	2,724.40	100.00	2,000.00	4,724.40	
	ท่อ PVC Ø 6" ชั้น 8.5	12.00	ม.	291.33	3,495.96	200.00	2,400.00	5,895.96	
	ถังบำบัดน้ำเสียรวม ปริมาตรการบำบัดน้ำเสียรวม 1.40 Cu.m/d	1.00	ถัง	15,200.00	15,200.00	1,520.00	1,520.00	16,720.00	
	ปริมาณถังรวมไม่น้อยกว่า 2,000 ลิตร ชนิดไม่เติมอากาศ			-	-	-	-	-	
	ACCESSORY	1.00	L./S.	2,415.97	2,415.97	-	-	2,415.97	
รวมค่าแรงและค่าวัสดุงานระบบสุขาภิบาล								34,459.21	
4	งานระบบไฟฟ้าและแสงสว่าง			-	-	-	-	-	
	ตู้ Consumer Units 6 ช่อง ชนิดมีเมน	1.00	ตู้	1,110.28	1,110.28	-	-	1,110.28	
	เมนเบรกเกอร์ ขนาด 50 AT	1.00	ตัว	1,052.34	1,052.34	110.00	110.00	1,162.34	
	เบรกเกอร์ ขนาด 10 AT	4.00	ตัว	89.72	358.88	110.00	440.00	798.88	
	สาย THW-A 10 Sq.mm	20.00	เมตร	9.08	181.60	-	-	181.60	
	สาย THW 2.5 Sq.mm	50.00	เมตร	6.49	324.54	7.00	350.00	674.54	
	หลอด LED 18 w พร้อมราง	5.00	ชุด	300.00	1,500.00	115.00	575.00	2,075.00	
	ท่อ EMT 3/4"	12.00	เมตร	36.80	441.60	24.00	288.00	729.60	

(นายจรูญ มากน้อย)

(นายอติษฐ์ กำไร)

(นายสมดี ประสงค์สุข)
วิศวกรโยธาชำนาญการ

วิศวกรโยธาชำนาญการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน อาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง อาคารห้องน้ำสำหรับบริการนักท่องเที่ยว สวนพฤกษศาสตร์พระแม่ย่า สุโขทัย

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณสวนพฤกษศาสตร์พระแม่ย่า สุโขทัย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย

แบบเลขที่


หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สวนพฤกษศาสตร์พระแม่ย่า สุโขทัย


คำนวณราคากลางโดย


คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 25 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ท่อร้อยสายไฟ Pvc เหลือง 3/4"	25.00	เมตร	11.12	278.00	23.00	575.00	853.00	
	สวิตซ์ทางเดียว พร้อมหน้ากาก	3.00	ตัว	76.64	229.92	90.00	270.00	499.92	
	แร็คร้อยสายไฟ 2 ช่อง พร้อมลูกแร็ค	1.00	ตัว	300.00	300.00	-	-	300.00	
	กรวามะเฟือง เส้นผ่านศูนย์กลาง 5/8"	1.00	แท่ง	300.00	300.00	-	-	300.00	
	ACCESSORY	1.00	ชุด	1,243.83	1,243.83	-	-	1,243.83	
				-	-	-	-	-	
รวมค่าแรงและค่าวัสดุงานระบบไฟฟ้าและแสงสว่าง								9,928.99	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานทั้งหมด								424,482.63	


 (นายจริญ มากน้อย)
 รักษาการแทนหัวหน้าสวนพฤกษศาสตร์พระแม่ย่าสุโขทัย


 (นายอริษฐ์ กำไร)
 สถาปนิกชำนาญการ


 (นายสมมติ ประสงค์สุข)
 วิศวกรโยธาชำนาญการ